

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN NGHIÊN SÀNG ĐÁ DẪM VÀ CÁT NHÂN TẠO CÔNG SUẤT 180 T/h

THÀNH PHẦN ĐÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

- 1. 0 - 150 mm : 30 %
- 2. 150 - 350 mm : 45 %
- 3. 350 - 500 mm : 25 %

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH CỦA DÂY CHUYỀN

- 1. Cấp liệu rung DRO - 708 : 01 chiếc
- 2. Máy nghiền thô DRO - 529 : 01 chiếc
- 3. Máy nghiền thứ cấp DRO - 693 : 02 chiếc
- 4. Máy nghiền TITAN D - 160 : 01 chiếc
- 5. Máy sàng GIS - 53 : 01 chiếc
- 6. Máy sàng SMD - 148 : 01 chiếc
- 7. Máy rửa cát TDL - 50 : 01 chiếc
- 8. Hệ thống băng tải : 14 chiếc

BẢNG TẢI ĐÁ

1_B500	: 16 m
2_B800	: 12 m
3_B800	: 17 m
4_B650	: 17 m
5_B650	: 17 m
6_B650	: 17 m
7_B650	: 17 m
8_B650	: 21 m
9_B650	: 21 m
10_B650	: 21 m
11_B650	: 17 m
12_B650	: 17 m
13_B650	: 21 m
14_B650	: 17 m

Chiều dài băng tải có thể thay đổi theo mặt bằng đặt máy

